

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIMA AİT SÖZLEŞME TASLAĞI
(207 Adet Yangın Tüpüne Dolum, Bakım ve Onarım Yapılması Hizmet Alımı)

MADDE 1. Sözleşmenin Tarafları:

Bu sözleşme, bir tarafta 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı (bundan sonra "İdare" olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta (bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

MADDE 2. Taraflara İlişkin Bilgiler:

- 2.1. İdarenin Adresi : 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Bandırma/Balıkesir
Tel Nu. : 0 266 713 3830
Faks Nu. : 0 266 714 6568
E-Posta Adresi (varsa) :
- 2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi :
Tel Nu. :
Faks Nu. :
E-Posta Adresi (varsa) :

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2' de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

MADDE 3. Sözleşmenin Konusu:

İdarenin ihtiyacı olan alım konusu **207 Adet Yangın Tüpüne Dolum, Bakım ve Onarım Yapılması Hizmet Alımının** bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde yüklenici tarafından yapılması işidir.

MADDE 4. Sözleşmenin Türü ve Bedeli:

Bu sözleşme birim fiyat sözleşmesi olup idarece hazırlanmış cetvelde yer alan tüm kalemler için verilen en düşük toplam bedel üzerinden hesaplanan (KDV HARİÇ)TL. (.....TL.) bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan fiyatlar esas alınır.

MADDE 5. Vergi, Resim ve Harçlarla Giderlerinin Kimin Tarafından Ödeneceği:

5.1. İhale ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim, harçlar ve sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi (KDV) idarece yükleniciye ödenir.

5.2. Bu sözleşme idare ile yüklenici arasında akdedilmiş olup noter onayı ve tescili aranmayacaktır.

MADDE 6. İşin Yapılma Yeri, Başlama Tarihi, Teslim Süresi:

6.1. **İşin yapılma yeri:** Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı (Çanakkale Asfaltı 5.Km. BANDIRMA)

6.2. **İşe Başlama Tarihi:** Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk takvim günü işi başlama tarihidir.

6.3. **Teslim Süresi:** Sözleşmenin imzalanmasını izleyen günden itibaren **45 (KIRKBEŞ)** takvim günüdür. Teslim süresi ile ilgili idareden kaynaklanan bir gecikme olursa idare yükleniciye ayrıca ek süre uzatımı verecektir.

MADDE 7. Ödeme Yeri ve Şartları:

Alınan mal/hizmet bedeli muayene ve kabule müteakip noksansız olarak tanzim edilen belgeleri istinaden Bandırma Mal Müdürlüğüne ödenecektir.

MADDE 8. Mevzuata Uygunluk:

Yüklenici ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere:
(a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ilişkin olarak bütün kanun, yönetmelik, tüzük, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata uyacak,

(b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile mahkeme kararlarına uyacak ve idarenin bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezaların tazmininden yüklenici sorumlu olacaktır.

MADDE 9. Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu:

Yüklenici taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere çevreye veya idare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde yüklenici hakkında 4735 sayılı kanunun 27'nci maddesi ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 10. Güvenlik önlemleri:

10.1. Yüklenici; işle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak, işyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, işyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlanması için her türlü tedbiri almak, malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak zorundadır.

10.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle idarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

MADDE 11. Sigorta:

Bu sözleşmede sigortaya ilişkin zorunluluk yoktur. Ancak yüklenici malın/hizmetin tamamını idareye teslim ettiği zamana kadar geçen süreler için sigorta ettirmemesi halinde ortaya çıkan bütün zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

MADDE 12. Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri:

12.1. Alınan mal/hizmet için ayrıca muayene ve kabul komisyonu teşkil edilmeyecektir. Hizmet onay belgesinde belirtilen teknik üye ve muayene komisyonu üyeleri tarafından muayene edilecektir. Sözleşme taraflar tarafından imzalandığı tarihten itibaren iş zamanında bitirilmediği, teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden %2 (yüzde iki) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz. Gecikme cezası ödemelerden karşılanmaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

12.2. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği takdirde sözleşme idarece tek taraflı fesih edilecektir.

12.3. Hizmet onay belgesinde belirtilen teknik üye ve muayene komisyonu üyelerinin kabul edilmediği ünite, montaj ve onarımları reddedilecek olup ilgili ünitelerin montaj ve onarımları yüklenici firma tarafından hiçbir hak talep edilmeksizin tekrar yapılacak ve meydana gelebilecek hasar yüklenici firmaya ait olacaktır.

MADDE 13. Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk ve Garanti:

13.1. Yüklenicinin bu sözleşme gereği eksik mal/hizmet teslim edilmesinden dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir, aksi takdirde sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilerek yüklenici hakkında bu sözleşmenin 9'uncu maddesi hükümleri uygulanır.

13.2. Yapılan hizmet yüklenicinin işi teslim tarihinden itibaren **2 (iki) yıl garanti** kapsamındadır. Bu süre zarfında yapılan işle ilgili olarak meydana gelebilecek arızalar herhangi bir bedel ödenmeden yüklenici tarafından yapılacaktır.

MADDE 14. Yüklenicinin Sözleşme ve Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu:

Herhangi bir işin komisyonun denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi yasalara, meslek kurallarına, hizmetin türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Hizmet idareye tam olarak teslim edilmedikçe ve tüm kontrolleri yapılmadıkça sonuç raporu tanzim edilemez.

MADDE 15. Sözleşme Eklerine Uymayan İşler:

Yüklenici sözleşme ve şartnamelere uymayan eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen hizmetin idarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak düzeltmek zorundadır, aksi takdirde yüklenici hakkında bu sözleşmenin 9'uncu maddesi hükümleri uygulanır.

MADDE 16. Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi:

Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirememesi halinde bu sözleşmenin 9'uncu maddesinde belirtilen şartları uygulama hakkı saklı kalmak üzere idare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder.

MADDE 17. Bu sözleşme taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve garanti talep ediliyorsa garanti süresince yürürlükte kalır, 9'uncu maddenin uygulanacağı hallerde bu süre bağlayıcı değildir.

MADDE 18. Bu sözleşmeden doğacak itilaflar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde Bandırma İlçe Mahkemelerinde çözümlenir.

MADDE 19. Diğer Hususlar:

6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde bulunan yangın söndürme cihazlarının bakım onarım test ve dolumu ile ilgili özellikleri kapsar. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip **45 (KIRKBEŞ)** takvim günü içerisinde üç parti halinde nakliye dahil tüplerin dolum, bakım ve onarımları yapılmış faal bir şekilde idareye teslimini yapacaktır.

19.1. İstenilen malzemeler eksiksiz ve birinci sınıf kalitede sağlam olarak teslim edilecektir.

19.2. Dolumu yapılacak yangın söndürme cihazlarının sayısı çizelgede belirtildiği gibi olup cihazlar yüklenici tarafından 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan teslim alınacak ve yapılan işlemlerin ardından 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na teslim edilecektir.

19.3. Tüplerin hidrostatik test işlemi Nisan 2006 tarihli TS EN 1968 standardı EK-F'de belirtildiği gibi yapılacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir. Karbondioksit içerikli yangın söndürme cihazlarının tüpleri hidrostatik teste tabi tutulup, her bir tüp üzerine hidrostatik test tarihi 13.01.2011 tarihli TS EN ISO 13769'a göre damgalanacaktır. Testten geçemeyen tüplerin raporunu yüklenici idareye teslim edecektir.

19.4. Test sonrası uygun görülen cihazların dolum-bakım işlemi yapılacak, ancak; testte başarılı olmamış cihazların dolum-bakım işlemi kesinlikle yapılmayacak, işlem görmeksizin idare tarafından verilen stok numaralarına göre bir rapor vesilesi ile iade edilecektir.

19.5. Tüpler dolum öncesi, gazın safiyetini bozacak yabancı gazlardan ve kalıntılardan temizlendikten sonra doldurulacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

19.6. Karbondioksit dolum işleminde doluluk toleransı en fazla $\pm \% 5$ (artı eksi yüzde beş) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

19.7. Dolumu yapılacak tüplerin vana, tetik, lans, hortum, manometreleri değiştirilip dolumu yapıldıktan sonra mühürlenecektir. Değişimi yapılacak bu parçalar dolum ücretine dahil olacaktır.

19.8. Dolumu yapılacak tüplerin üzerindeki boya kazınacak, tüplerin üzerine astar boyası yapıldıktan sonra kırmızı boya ile boyanacaktır. Boyama ve işaretleme Temmuz 2010 tarihli TS 862-7 EN 3-7+A1 bölüm 16'da belirtildiği gibi olacaktır.

19.9. Tüplerin dolumunu yapacak yüklenici yürürlükte olan TS 11827'de belirtilen özelliklere sahip olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

19.10. Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı dolum işleminde kullanılacak kuru kimyevi toz ABC sınıfı yangınlarda etkili, Ocak 2010 tarihli TS EN 615 standardına uygun en az %90 (yüzde doksan) oranında mono amonyum fosfat esaslı olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

19.11. Kuru kimyevi toz dolum işleminde itici gaz olarak azot kullanılacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

19.12. Azot gazının içerisindeki su muhtevası, 13.07.2010 tarihli TS 862-7 EN 3-7+A1 Çizelge 1'de belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

19.13. Kuru kimyevi toz dolum işleminde doluluk toleransı 13.07.2010 tarihli TS 862-7 EN 3-7+A1 Çizelge 2' belirtildiği gibi olacaktır.

19.14. Teslim edilen 6 kg lık karbondioksitli yangın söndürme cihazlarının her birine tetikli emniyetli boşaltma vanası takılacaktır.

19.15. Tüplerin test ve dolum tarihleri, stok numaraları tüp üzerine şablon ile beyaz boya kullanılarak yapılacaktır. Karbondioksit gazlı yangın söndürme tüplerinin boş-dolu ağırlıkları, tozlu yangın söndürme tüplerinde ise dolum tarihleri şablon ile belirtilecektir.

19.16. Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı için örnek şablon. Ebat 25cmX10cm

STOK NUMARASI	4210270062597
CİNSİ	TOZ
KAPASİTESİ	6 KG
TEST / DOLUM TARİHİ	01.01.2018

19.17. Karbondioksit gazlı yangın söndürme cihazı için örnek şablon. Ebat 25cmX10cm

STOK NUMARASI	4210270062594
CİNSİ	CO2
KAPASİTESİ	6 KG
BOŞ AĞIRLIĞI	17 KG
DOLU AĞIRLIĞI	23 KG
TEST / DOLUM TARİHİ	01.01.2018

19.18. Denetim ve muayene, firmanın dolu olarak teslim edeceği yangın söndürme cihazları arasından kabul komisyonunun rastgele seçeceği 2 (iki) adet kuru kimyevi tozlu YSC ve 2 (iki) adet karbondioksit YSC ile yanan tavada yangın söndürme işlemi yapılacak, işlem sonunda lüzumlu görülmesi halinde her türlü alet, araç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personelin ve muayene masraflarının (TSK laboratuvarlarında yapılamayan ve teknik üniversite kimya laboratuvarlarında yapılacak analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Kontrolü yapılan cihazların tekrar yüklenici firma tarafından dolum ve bakımları yapılarak birliğe faal olarak teslim edilecektir.

19.19. Muayene esnasında yangın söndürme cihazının söndürme maddesi (K.K.T.) ve gazın lans dışında bir yerden tahliye etmesinden kaynaklı kaza ve hasarlardan, lansın patlaması, yırtılması, çatlaması, vananın kopması, kırılması, sıkışması, çalışmaması, basınç manometresinin arızalanması, içindeki gösterge ibre kollarının yerinden çıkmış olması veya camının kırılması belirtilen garanti süresi içerisinde emniyet mührünün kopmaması halinde itici gazın boşalmasından kaynaklanan hasarların giderilmesinden yüklenici firma sorumludur.

19.20. Yüklenici tarafından teslim edilecek tüplerin kabulünden sonra asgari 2 (iki) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici garantiyi kapsayan taahhütnameyi iş bitiminde idareye teslim edecektir. Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs. nedenlerle kullanılamayacak durumda tespit edilen cihazlar yüklenici firma tarafından idareden alınıp garanti kapsamında dolum ve bakımı yapıp idareye teslim edilecektir.

19.21. Dolumu yapılan tüplerin üzerine TSE soğuk damgası basılacaktır.

19.22. Dolumu yapılacak tüplerin boş ağırlıkları tartılıp dolumdan önce soğuk damga ile dolu boş ağırlıkları (Örnek : B.A : 7.8 KG – D.A: 13.8 KG) olacak şekilde belirtilecektir.

19.23. Yüklenici firma boş tüpleri teslim almaya geldiğinde oluşabilecek yangın riskine karşı aldığı tüplerin yerine konmak üzere 25 EA 6 KG toz YSC ve 25 EA 5 KG Karbondioksit YSC getirip dolum işlemi bitene kadar birlikte kalması sağlanacaktır.

19.24. Yüklenici firma doldurulan ve hidrostatik testleri yapılan YSC'lerin yanında duvar askı aparatları teslim edecektir.

19.25. Yüklenici firma ihale sonuçlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde boş tüpleri teslim alacaktır. Teslim aldığı tarih, tutanak altına alınıp YSC'leri 45 gün içerisinde teslim etmesi gerekmektedir.

Bakım, onarım, test ve dolumu yapılacak yangın söndürme cihazlarını belirten çizelge

S/N	STOK NU.	MALZEME ADI	MİKTARI (EA)	KAPASİTESİ (KG.)
1	4210270062597	KURU KİMYEVİ TOZLU YSC	50	300
2	421027H719155	KURU KİMYEVİ TOZLU YSC	10	120
3	4210270062598	KURU KİMYEVİ TOZLU YSC	4	200
4	4210270125360	KURU KİMYEVİ TOZLU YSC	39	78
5	421027H719164	KURU KİMYEVİ TOZLU YSC	10	40
6	421027HC58119	KURU KİMYEVİ TOZLU YSC	4	100
ARA TOPLAM			117	838
7	4210270062594	KARBONDİOKSİT Y.S.C.	65	390
8	4210002030341	KARBONDİOKSİT Y.S.C.	2	50
9	4210270062595	KARBONDİOKSİT Y.S.C.	8	80
10	4210270104969	KARBONDİOKSİT Y.S.C.	10	50
11	4210002704512	KARBONDİOKSİT Y.S.C.	5	20
ARA TOPLAM			90	590
GENEL KOPLAM			207	1428

MADDE 20. Sözleşmenin imzalanması:

20.1. Bu sözleşme 20 (yirmi) maddeden ibaret olup idare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra / / 2021 tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

Adı Soyadı:

İmza

Firma Kaşesi