

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

S/N	MALZEME PİYASA ADI	MALZEME KY ADI VE STOK NUMARASI	TEKNİK ÖZELLİKLER	MİKTAR	DAĞITIM BİRİMİ
1	ZIRHLI GÜVENLİK KABİNİ	ZIRHLI GÜVENLİK KABİNİ 541027HD42112	<ol style="list-style-type: none"> 1. İç kullanım alanı: en 200 boy 200 yükseklik 240 (+ - 2 cm) tolerans ölçülerinde olacaktır. 2. Dış ölçüsü: en 238 boy 238 yükseklik 287 (+ - 3 cm) tolerans ölçülerinde olacaktır. 3. Kabinin tüm çevresi, duvar, tavan (balistik betonarme), kapı ve camları BR7 zırh standartlarında olacaktır. 4. Vinç ile taşınabilmesi için dışarıdan 4 adet mapa yeri bırakılacaktır. 5. Zırhlı güvenlik kabini imalatı çelik kalıp ile yapılacaktır. Tüm yüzeyleri aynı standartta olacak şekilde üretilecektir. 6. Dış cephesi sliken esası grenli dış cephe boyası ile boyanacaktır. 7. Çatısı %10-%15 aralığında eğimli ve su sızdırmazlığı sağlayacak şekilde kaplama yapılacaktır. 8. Kabinin tavanında kullanılacak malzeme BR7 zırh standartlarını karşılayacak nitelikte olacaktır. 9. Kabin duvarları BR7 zırh standartlarını sağlayacak ve konik olacak şekilde dizayn edilecektir. 10. Havalandırma ızgarası kapıların bulunduğu cephelerde, kapının üst kotunun üzerinde, dışarıdan sabit ve içeriden de manuel olarak kontrol edilebilen menfez olacaktır. 11. Zemin kaplamasında minimum 100x100x1 cm ölçülerinde kauçuk plakalar veya PVC ile kaplama yapılacaktır. 12. Kabinin kapısı 200x80 (+ - 3) cm ebatlarında BR7 zırh standartlarına uygun olacaktır. 13. Kabin kapısında H=120 (+ - 5) cm kapı üzerinde BR7 zırh standartlarına uygun cam yapılacaktır. 14. Kabin kapısında dışarıdan açmak için manuel kilit sistemi olacaktır. 15. Kapı içeriden kolay, hızlı şekilde açılacak ve dışarıdan da kolay, hızlı ve sadece anahtarla açılıp kilitlenebilecek şekilde olacaktır. 16. Seçilen kapı kilit bareli dış ve iç kaplama malzemesi hizasında bitecek, kilit yuvası hiçbir suretle gömülü olmayacaktır. 17. Kapı menteşelerinin her biri 500 kg yük taşıyabilme özelliğine sahip olmalıdır. 18. Kabin camları projesine uygun adet ve ölçüde EN 1063 BR7 zırh standartlarına uygun olacak şekilde planlanacaktır. 19. Kabin camları kabin içi zemin seviyesinden itibaren min. 120 (+ - 3) cm yükseklikten sonra başlayacaktır. 20. Camların kalınlığı min. 80mm olacaktır. 21. Pencereler, cam ve çerçeve ile duvar arasında hiçbir şekilde mermi almayacak şekilde montajı yapılacaktır. 22. Camın oturduğu çerçeve duvar içerisine her kenerdan en az 5 cm gömülü olacaktır. 23. Camlar montajdan önce cam filmi ile kaplanacak ve montaj yerleri kamufle edilecektir. 24. Kabinde kapı yönü hariç olmak üzere: içte net açıklığı min. 12x14(+ - 3) cm ebadında, dış açıklık bundan daha geniş 12x20(+ - 3)cm olacak ve her camın altında en az 1 (bir) adet ve mümkün olduğunca cama yakın olacak şekilde sürgülü atış mazgali olacaktır. 25. Kabin içerisinde enerji dağıtımını sağlamak için siva üstü elektrik panosu monte edilecek, pano içindeki tüm sigortalar etiketlenecektir. 26. Kabin içerisinde 1 (bir) fazlı en az 2 adet topraklı priz 1 adet telefon prizi monte edilecektir. 27. Kabin içinde 1 adet aydınlatma armatürü olacaktır. 28. Giriş kapısı üzerine dış ortama dayanıklı kafesli armatür monte edilecektir. 29. Kabin içerisinde ve dışarıda bulunan aydınlatma armatürleri kabin içerisinden her birine ayrı ayrı kumanda edilecek şekilde olacaktır. 30. Kabin elektrik iç tesisatı kablo kanalı içinde olacaktır. 31. Kabin içerisinde 1 adet 9000 btu klima monte edilecektir. 32. 1 adet telefon, 2 adet döner koltuk, 1 adet yeterli büyüklükte yangın tüpü, 1 etajerli L banko, çelik silah dolabı ve alarm zili olacaktır. 33. Her bir üst dış kenarında 100 w gücünde led projektör monte edilecektir. 34. Yüklenici firma kabinin yerleştirileceği ve yüksekliği en az 25 cm olacak beton kaideyi yapacaktır. 35. Zırhlı güvenlik kabininin nakliyesi, vinç ile yüklenmesi indirilmesi ve montajı yükleniciye aittir. 36. Yüklenici firma BR7 balistik seviyesine sahip zırhlı kabinde kullanılan balistik beton ve çelik için 10 (on) yıl, cam için 3 (üç) yıl süre ile balistik zırh özelliğinin devam edeceğini yazılı olarak taahhüt edecektir. 37. Zırhlı güvenlik kabininde kullanılan balistik beton malzeme için EN 1522, 1523 BR7NS standardına uygun olduğuna dair uluslararası akredite test laboratuvarlarından alınmış test raporu ibraz edilecektir. 38. Yüklenici firma zırhlı güvenlik kabininin bütün yapı elemanlarına ait malzeme ve işçilik için en az 2 yıllık garanti verecektir. 39. Zırhlı güvenlik kabini yeterliliğinin belirlenmesi için ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 imalat yeterlilik belgesi, Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi, Kapasite Raporu idareye sunulacaktır. 	1	ADET

3. Teslim Yeri: 5'inci Ana Jet Üs K.lığı Merzifon Samsun Yolu 7.KM İkmal Tb.K.lığı/ Gnl. Mlz.K.lığı Mal Muayene Deposu Merzifon/AMASYA

4. Teslim Şekli: Tek parti halinde teslim edilecektir.

5. Teslim Süresi: Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının yüklenici firmaya tebliğ edilmesini müteakip 20 (YIRMI) takvim gündür.

6. Ürüne Ait Kalite Güvence Belgesi ile ilgili Hususlar: Malzemeler CE belgeli olacaktır.

7. Kontrol ve Muayene ile ilgili Hususlar: Malzemenin/malzemelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından teknik bilgi paketine göre yapılacak ve buna göre kabul edilecektir. Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemi için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu masraflar teklif fiyata dâhil olacaktır.

8. Fonksiyon Testi: Muayene aşamasında fonksiyon testi istenmemektedir.

9. Garanti ile ilgili Hususlar: Garanti süresi sözleşme konusu mal (mallar) , 13 Haziran 2014 gün ve 29029 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına dair tebliğde bulunan " Garanti belgesi ile satılmak zorunda olunan mallar " listesinde yer alıyor ise yüklenici tarafından garanti belgesi verilecektir. Alınacak mal "Garanti belgesi ile satılmak zorunda olunan mallar " listesinde yer almıyorsa yüklenici tarafından Garanti Taahhütnamesi tanzim edilerek idareye verilecektir. Garanti Taahhütnamesinin damga vergisi firma tarafından yatırılacak olup mabzuzu ilgili Mal Sayınına verilecektir.

10. Ambalajlama ile ilgili hususlar: Malzemeler orijinal ambalajında olacaktır.

11. Montaja ilişkin hususlar: Yüklenici firma montaj için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirecektir.

12. Numune ile ilgili hususlar: Numune ile ilgili husus bulunmamaktadır.

13. Sözleşme ile ilgili Hususlar: Sözleşme yapılmayacaktır.

14. Diğer Hususlar: Teklif edilen fiyatlarda KDV hariçtir. Alınla ilgili tüm masraflar ve her türlü giderler (kargo, nakliye, indirme, yükleme, sigorta, muayene vb.) teklif fiyata dâhildir. Teslim edilen malın teslim tarihinden, malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirilmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.

HAZIRLAYANLAR
Hakan OZANŞOY
Hv. Uş. Asb. Kd. Bçvş.
KB TMS

Sergül ALTUNŞOY
Hv. Uş. Asb. Üçvş.
KB TMS

ONAY MAKAMI
Mustafa ÖZLER
Hv. Uş. Hmç.
Uş. Tb. K.

KONTROL EDEN
Sergül SEVİNÇ
Hv. Uş. Yzb.
Arç. İşl. B. K.