

002 GM NO.LU UÇAK BAKIM KARARGAH BİNASI ONARIMI İŞİNE AİT İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

S/N	POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	ÖN CEPHE	ARKA CEPHE	GÜNEY CEPHE	KORİDOR
1	ANALİZ 1	ALÜMİNYUM VE PVC DEN YAPILAN HER TÜRLÜ KAPI VE PENCERE DOĞRAMASININ SÖKÜLMESİ	X	X	X	
2	ANALİZ-2	Harman tuğla duvar kırılması	X			
3	15.225.1062	25 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	X	X	X	X
4	15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması	X	X	X	X
5	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	X	X	X	
6	15.540.1205	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması(iç cephe)	X	X	X	X
7	15.540.1301	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı subazlı boya yapılması(dış cephe)	X	X	X	X
8	15.410.1401	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	X	X	X	
9	15.455.1001	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	X	X	X	X
10	15.470.1010	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması	X	X	X	X
11	15.465.1202	İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı	X	X	X	
12	15.465.1204	Vasistas ispanyolet takımı kol dahil	X	X	X	
13	15.465.1116	Pencere menteşelerinin yerine takılması	X	X	X	
14	15.525.1003	PVC çerçevesi, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	X	X	X	
15	15.465.1003	Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip)				X
16	15.225.1412	25 cm kalınlığındaki techizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (3,50 N/mm ² ve 500 kg/m ³)	X	X	X	X
17	15.465.1008	Kapı kolu ve aynaları (kromajlı)				
18	15.465.1010	Kapı menteşelerinin yerine takılması				X
19	07.005/15	Çıkan molozların 3000 m mesafeye taşınması	X	X	X	X