

**LOJMAN GÜVENLİK ARAMA VE KONTROL İSTASYONU YAPIMI VE BALİSTİK KULÜBE ALIMI İŞİNE AİT
İNŞAAT MAHAL LİSTESİ**

S/N	POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	DIŞ NİZAMİYE
1	Analiz-1	Mevcut kapı ve kasislerin sökümü	X
2	Analiz-2	Her türlü asfaltın kesimi	X
3	Analiz-3	Patlayıcı madde kullanmadan demirli demirsiz beton inşaatın yıkılması	X
4	Özel-1	Zırhlı güvenlik kabini	X
5	Özel-2	Kollu bariyer sistemi (4 m)	X
6	Özel-3	Sürgülü otomatik kapı motoru	X
7	Özel-4	Delinatör	X
8	Özel-5	Hız kesici kauçuk kasis 3,5 m (Kapaklar dahil.)	X
9	Özel-6	Hız kesici kauçuk kasis 4 m (Kapaklar dahil.)	X
10	Özel-7	Kayar kapı tekerleği	X
11	15.550.1001	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ,kapı yapılması ve yerine konulması	X
12	15.540.1102	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	X
13	15.225.1007	15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	X
14	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	X
15	15.540.1301	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	X
16	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	X
17	15.180.1002	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	X
18	15.160.1003	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	X
19	15.150.1006	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	X
20	KGM/60.018	2 mm kalınlıkta galvanizli sactan 75 cm lik sekizgen levha yapılması	X
21	KGM/60.037	Galvanizli saç profilden trafik bilgi levhası yapılması (1,5 mm kalınlıkta)	X
22	KGM/60.200	Soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (makine ile)	X
23	07.005/15	Çıkan molozların 3000 m mesafeye taşınması	X