

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

S/N	İŞİN ADI	YAPILACAK İŞLEMLER	MIKTAR	DAĞITIM BİRİMİ
1	HİDROLİK YOL BARIYERİ BAKIM/ONARIMI	1. Hidrolik bariyerin kollarının değişimi yapılacaktır. 2. Bariyerin balansının düzeltilmesi yapılacaktır. 3. Hidrolik bariyerin pimleri değiştirilecektir. 4. Yağ değişimleri yapılacaktır. 5. Hidrolik yol bariyeri çalışır durumda test yapılacak ve teslim alınacaktır.	1	ADET

3. İşin Yapılacağı Yeri: 5'inci Ana Jet Üs K.İği Merzifon Samsun Yolu 7.KM / Merzifon/AMASYA

4. İşin Yapılma Şekli: Tek partide yapılacak. İşin/Hizmetin yapımı 5'inci Ana Jet Üs K.İği Ana giriş nizamiesinde olacaktır.

5. İşin Yapılma Süresi: Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının yüklenici firmaya tebliğ edilmesini müteakip 10 (on) takvim günüdür.

6. Kontrol ve Muayene ile İlgili Hususlar: Malzemenin/maizemelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından teknik bilgi paketine göre yapılacak ve buna göre kabul edilecektir. Kontrol ve Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemi için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu masraflar teklif fiyata dâhil olacaktır.

7. Fonksiyon Testi: İdare tarafından yüklenici firma nezaretinde iş bitimi fonksiyon testi yapılacaktır. Cihazın tam çalışır durumda olması halinde cihazın kabulü yapılacaktır.

8. Sözleşme ile İlgili Hususlar: Yapılmayacaktır.

9. Garanti ile İlgili Hususlar: Bu madde boş bırakılmıştır.

10. Diğer Hususlar: Teklif edilen fiyatlarda KDV hariçtir. Alımlla ilgili tüm masraflar ve her türlü giderler (kargo, nakliye, indirme, yükleme, sigorta, muayene vb.) teklif fiyata dâhildir.

HAZIRLAYAN

Servet EFIN
Hv.P. Bnb. Bçş.
Destek Takım Komutanı

ONAY MAKAMI

TABUR KOMUTANI/SUBE MÜDÜRÜ

İsmail ARASAN
Hv.P. Bnb.
Güvenlik Tabur Komutanı

KONTROL EDEN

Erdem ZILKAR
Hv.P. Ütğm
Güvenlik Bölük Komutanı